

INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA
INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA

KOSSAKÓWKA

Plac Juliusza Kossaka 4
31-106 Kraków

Działka nr 123/6, obręb nr 145, Śródmieście

WYKONAWCA

KRAKSURV Sp. z o. o.
ul. Majora 54/5, 31-422 Kraków

mgr inż. arch. upr. Agnieszka Wątorska-Lenart

AUTORZY
OPRACOWANIA

mgr inż. geod. Maciej Orkisz

Zawartość opracowania

Część opisowa	Strona
1. Cel i zakres opracowania	1
2. Podstawa opracowania	1
3. Technika pomiarowa	2
4. Nieruchomość	2
5. Zestawienie powierzchni i kubatur	3
6. Lokalizacja	4
7. Zarys historyczny	5
8. Konstrukcja	6
9. Zagospodarowanie	7
 Część rysunkowa	
Rzuty	
- Rys. 01: Rzut piwnic	9
- Rys. 01A: Rzut piwnic	9A
- Rys. 02: Rzut parteru	10
- Rys. 02A: Rzut parteru	10A
- Rys. 03: Rzut 1 piętra	11
- Rys. 04: Rzut dachu	12
Przekroje	
- Rys. 05: Przekrój A-A	13
- Rys. 05A: Przekrój A-A	13A
- Rys. 06: Przekrój A'-A'	14
- Rys. 06A: Przekrój A'-A'	14A
- Rys. 07: Przekrój B-B	15
- Rys. 07A: Przekrój B-B	15A
- Rys. 08A: Przekrój B'-B'	16
- Rys. 08: Przekrój B'-B'	16A
- Rys. 09: Przekrój C-C	17
- Rys. 09A: Przekrój C-C	17A
- Rys. 10: Przekrój C'-C'	18
- Rys. 10A: Przekrój C'-C'	18A
- Rys. 11: Przekrój D-D	19
- Rys. 11A: Przekrój D-D	19A
- Rys. 12: Przekrój D'-D'	20
- Rys. 12A: Przekrój D'-D'	20A
- Rys. 13: Przekrój E-E	21
- Rys. 13A: Przekrój E-E	21A
- Rys. 14: Przekrój E'-E'	22
- Rys. 14A: Przekrój E'-E'	22A
- Rys. 15: Przekrój F-F	23
- Rys. 15A: Przekrój F-F	23A
- Rys. 16: Przekrój F'-F'	24
- Rys. 16A: Przekrój F'-F'	24A
Elewacje	
- Rys. 17: Elewacja południowo-wschodnia	25
- Rys. 18: Elewacja północno-wschodnia	26
- Rys. 19: Elewacja południowo-zachodnia	27
- Rys. 20: Elewacja północno-zachodnia	28
Rozwinięcia ścian	
- Rys. 21: Rozwinięcia ścian pomieszczeń -1.01 - -1.05	29
- Rys. 21A Rozwinięcia ścian pomieszczeń piwnic	29A
- Rys. 22: Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.01 - 0.04	30
- Rys. 22A Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.01 0.02 0.04	30A
- Rys. 23: Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.05 - 0.08	31
- Rys. 23A Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.03 0.05-0.09	31A
- Rys. 24: Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.09 - 0.11	32
- Rys. 24A Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.10-0.12	32A
- Rys. 25: Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.12 - 0.15	33
- Rys. 25A Rozwinięcia ścian pomieszczeń 0.13-0.15	33A
- Rys. 26: Rozwinięcia ścian pomieszczeń 1.01 - 1.05	34
Zagospodarowanie	
- Rys. 27: Plan obecnego zagospodarowania terenu	35
- Rys. 28: Inwentaryzacja ogrodzenia frontowego	36
 Załączniki	
- Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna	
- Załącznik nr 2 – Materiały archiwalne z Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie – Płyta DVD	
- Załącznik nr 3 – Płyta DVD z opracowaniem	

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej jest przygotowanie dokumentacji technicznej istniejącego budynku „Kossakówki” służącej do celów projektowych. Niniejsze opracowanie będzie pełniło funkcję bazy rysunkowej do planowanych prac projektowych polegających na przebudowie i remoncie istniejącego budynku. Inwentaryzację wykonano na podstawie własnych pomiarów oraz dokumentacji archiwalnej. Wykonano pomiar geodezyjny przedmiotowego budynku oraz elementów zewnętrznych. W ramach kwerendy materiałów archiwalnych pozyskano kopie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz położonych na niej budynków znajdujących się w Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego.

2. Podstawa opracowania

Formalne i merytoryczne podstawy opracowania:

- Zlecenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOC AK na wykonanie niniejszej inwentaryzacji;
- Dokumentacja archiwalna przekazana przez Zleceniodawcę;
- Dokumentacja archiwalna pozyskana z Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie;
- Mapa do celów projektowych ID: GD-13.6640.287.2020 sporządzona przez firmę „GEOLOT” Roman Dziejdzic;
- Ekspertyza dendrologiczna sporządzona przez firmę GREENTEC-STUDIO Wojciech Bobek;
- Ekspertyza konstrukcyjna sporządzona przez firmę KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE;
- Własne pomiary oraz obliczenia.

3. Technika pomiarowa

Wykonano geodezyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy wnętrza przedmiotowego budynku, elementów zewnętrznych oraz zagospodarowania. Do celów ekspertyzy dendrologicznej pomierzono zasięgi koron drzew, wysokości, obrysy pni oraz obrysy grup krzewów. Pomiary wykonano przy użyciu instrumentu Total Station Leica TS02, niwelatora Leica NA720, dalmierzy Leica serii Disto. Pomiary były wykonywane głównie w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia tj. w dniach 05.02.2020 – 05.03.2020, pomiary po wykonanych pracach budowlanych zostały wykonane w styczniu 2022. Poziom „zera” budynku przyjęto na poziomie wejścia do budynku od strony północno-zachodniej. Przyjęty poziom odpowiada wysokości 204.54m n.p.m. w układzie wysokościowym EVRF2007, co zostało oznaczone na rzucie parteru. Dokumentację fotograficzną wykonano w dniach 2020.02.24-2020.03.13, oraz w styczniu 2022. Częściowo wykorzystano dokumentację fotograficzną wykonaną przez firmę KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE.

4. Nieruchomość

Gmina Miejska Kraków jest na dzień dzisiejszy właścicielem działki 123/6 o powierzchni 0.1452ha, na której znajduje się budynek Kossakówki oraz niezabudowanej działki 120/4 o powierzchni 0.0023ha. Gmina Miejska Kraków prowadzi starania dążące do zakupu kolejnych działek wchodzących w skład dawnej posiadłości Kossaków: działki 146/3 o powierzchni 0.0140ha oraz działki nr 146/4 0.0271ha. Na działkach tych znajdują się aktualnie pawilony handlowe.

<i>Numer działki</i>	<i>Powierzchnia całkowita[ha]</i>	<i>Powierzchnia pod budynkami [ha]</i>	<i>Powierzchnie utwardzone [ha]</i>
<i>123/6</i>	<i>0.1452</i>	<i>0.0286</i>	<i>0.0059</i>
<i>120/4</i>	<i>0.0023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>146/3</i>	<i>0.0140</i>	<i>0.0071</i>	<i>0</i>
<i>146/4</i>	<i>0.0271</i>	<i>0.0035</i>	<i>0</i>

Zestawienie działek z bilansem powierzchni.

5. Zestawienie powierzchni i kubatur

Pomiar powierzchni pomieszczeń wykonano w ścianach z istniejącym wykończeniem. W pomieszczeniach piwnic i parteru, w których brak jest stropu pomiędzy tymi kondygnacjami, wysokość pomieszczeń do obliczeń przyjęto do poziomu 0. Sumaryczna powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wynosi 538.75m². Sumaryczną kubaturę wszystkich pomieszczeń w budynku wynosi ~1623,70m³.

NR	NAZWA POM.	NAWIERZCHNIA	WYS.POM. [cm]	POW. [m ²]	KUB. [m ³]
-I.01	wymiennikownia	terakota	276	13.80	38.09
-I.02	piwnica	beton	284/302	32.57	97.44
-I.03	kl. schodowa	beton	301	14.18	42.68
-I.04	piwnica	beton	302	18.83	56.87
-I.05w	wykop	beton	~4.59	1.97	~9.04
w.zewn.	wykop	beton	~3.41	0.54	~1.84
-I.06w	wykop	beton	~3.41	4.96	~16.91
-I.07w	wykop	beton	~3.41	7.12	~24.28
-I.08w	wykop	beton	~3.41	24.02	~81.91
-I.09w	wykop	beton	~3.41	7.55	~25.74
-I.10w	wykop	beton	~3.40	14.82	~50.39
-I.11w	wykop	bruk	~3.59	11.50	~41.28
-I.12w	wykop	beton	~3.40	29.05	~98.77

[180.90] [~585.24]

Zestawienie pomieszczeń piwnic

NR	NAZWA POM.	NAWIERZCHNIA	WYS.POM. [cm]	POW. [m ²]	KUB. [m ³]
0.01	pokój	beton	279	17.28	48.21
0.02	wc	-	~288	2.08	~5.99
0.04	kl. schodowa	parkiet	296/301	14.62	43.64
0.05	korytarz	-	~300	8.07	~24.21
0.07	łazienka	-	~273/352	9.93	~30.55
0.08	pokój	-	~269/367	27.51	~87.18
0.09	korytarz	-	~302/411	8.02	~24.26
0.10	pokój	-	~315	18.82	~59.28
0.11	pokój	-	~314/349	13.19	~43.68
0.12	pokój	-	~317	32.64	~103.47
0.13	pokój	beton	301	20.12	60.56
0.14	pokój	parkiet	314	32.57	102.27
0.15	weranda	kłepisko	310	9.12	28.27

[213.97] [~661.57]


Zestawienie pomieszczeń parteru

NR	NAZWA POM.	NAWIERZCHNIA	WYS.POM. [cm]	POW. [m ²]	KUB. [m ³]
I.01	pokój	deski	307	17.68	54.28
I.02	pokój	deski	305/310	36.71	112.88
I.03	kl. schodowa	deski	254	5.05	11.43
I.04	pokój	deski	262/319	22.02	66.80
I.05	strych	deski/beton	82/307	62.42	131.50

[143.88] [376.89]

Zestawienie pomieszczeń 1 piętra

Budynek „Kossakówki” usytuowany jest w Krakowie na działce nr 123/6 w obrębie ewidencyjnym numer 145 jednostki ewidencyjnej Śródmieście. Aktualny adres budynku to Plac Juliusza Kossaka 4. Nieruchomość od strony południowej przylega do ulicy Kazimierza Morawskiego, od strony zachodniej do alei Zygmunta Krasińskiego.



4

7. Zarys historyczny

Pierwotny budynek – neogotycki dworek projektu Karola Kremera, nazwany później „Kossakówką” został wzniesiony w latach pięćdziesiątych XIXw. W posiadanie rodziny Kossaków wszedł w roku 1869. Budynek nabył nestor rodu Juliusz Kossak. Początkowo willę przy placu Latarnia (nazwę placu zmieniono po śmierci malarza w 1899 roku) nazywano „Wygodą”.



Fragment „Planu na wybudowanie nowego domu [...]” z roku 1852 (źródło: Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego).

Budynek na przestrzeni lat zmieniał swój wygląd – był rozbudowywany o kolejne części, niektóre z projektów nie zostały zrealizowane. W dwudziestym wieku w wyniku podziału budynku na kolejne samodzielne lokale mieszkalne w sposób chaotyczny przebudowywano wnętrze budynku doprowadzając do zniszczenia jego pierwotnego układu funkcjonalnego.



Niezrealizowany projekt rozbudowy „Kossakówki” (źródło: Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego).

W roku 2015 prywatny właściciel rozpoczął prace budowlane mające na celu remont obiektu oraz przywrócenie jego pierwotnego układu funkcjonalnego. Z końcem roku 2019 Gmina Miejska Kraków poprzez Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK nabyła budynek „Kossakówki”.

Zespół zabudowany, tzw. „Kossakówka”, położony przy placu Kossaka 4 w Krakowie, w skład którego wchodzi dwa budynki wraz z otoczeniem ogrodowym, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-951, na podstawie decyzji z 25 maja 1960 r.

8. Konstrukcja

Budynek „Kossakówki” jest obiektem wolnostojącym o zróżnicowanej bryle. Jest częściowo podpiwniczony oraz posiada 2 kondygnacje nadziemne – parter oraz poddasze. Konstrukcję nośną o układzie mieszanym stanowią ściany murowane z cegły pełnej. Część ścian wewnętrznych została wykonana, jako tzw. mur pruski z drewnianym szkieletem nośnym i wypełnieniem z cegły pełnej. Budynek posiada fundamenty kamiennie-cegłane. Stropy „Kossakówki” wykonane są w zróżnicowany sposób. Nad piwnicą wykonano strop odcinkowy, częściowo jako strop Kleina. Zgodnie z dokumentacją archiwalną stropy pomiędzy parterem a poddaszem zostały wykonane, jako stropy belkowe drewniane oraz tzw. stropy Dörfla (stalowo drewniane). Część stropów została usunięta bądź zastąpiona stropami żelbetowymi w wyniku prowadzonych prac remontowych. Budynek przekryty jest dachem drewnianym, głównie dwuspadowym, na części występuje dach pulpitowy. Pokrycie dachu zostało wykonane z blachy płaskiej na rąbek stojący. Komunikację między kondygnacjami zapewnia drewniana klatka schodowa usytuowana w centralnej części budynku. Do frontowej części budynku przylega odnowiona drewniana weranda.

9. Zagospodarowanie


W skład niegdyśszej posesji Kossaków wchodziły zabudowania: główna willa, dwie oficyny oraz zabudowania gospodarcze. Budowle otoczone były trzema ogrodami o powierzchni 86 arów. Juliusz Kossak pracownię malarską urządził w prawej oficynie, do której po jego śmierci przeprowadziła się jego żona Zofia. Oficyna wówczas zyskała określenie „Domek Babci”, które w późniejszym czasie zostało zmienione na „Jerzówka” - mieszkał w niej wtedy wnuk Juliusz Kossaka, Jerzy z rodziną. Do czasów obecnych z zabudowań przetrwała główna willa czyli „Kossakówka” oraz oficyna „Domek Babci”. Na dzień dzisiejszy otoczenie budynków jest znacznie ograniczone. „Kossakówka” będąca własnością Gminy Miejskiej Kraków usytuowana jest na działce ewidencyjnej nr 123/6. „Domek Babci” znajdujący się na działce nr 123/4 jest obecnie prywatną własnością. W granicach niegdyśszej posesji Kossaków znajdują się obecnie od strony alei Zygmunta Krasińskiego pawilony handlowe, które usytuowane są na działkach nr 146/3 i 146/4. W obrębie istniejącego obecnie ogrodzenia posesji znajduje się jeszcze działka ewidencyjna o numerze 120/4.

Z dawnych ogrodów przetrwało kilka wiekowych drzew z gatunków: jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, wiąz szypułkowy oraz lipa drobnolistna. Jeden z jesionów wyniosłych jest ustanowiony pomnikiem przyrody. Ponadto na działkach 123/6, 146/3 oraz 146/4 znajdują się grupy krzewów oraz podrosty drzew liściastych z gatunków: bez czarny, klon jesionolistny, robinia akacjowa, dereń jadalny, śliwa ałcza. Ogólnie teren otaczający „Kossakówkę” można określić jako nieuporządkowany i zaniedbany. W obrębie działki nr 123/4, na której znajduje się budynek „Domku Babci” prowadzony jest przydomowy ogród z krzewami i drzewami ozdobnymi. Na uwagę zasługuje kamienna figura Matki Boskiej z 1890 roku znajdująca się na działce 146/4.




Wojciech Kossak w ogrodzie, zdjęcie archiwalne (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe).

Ogrodzenie frontowe od strony ulicy Kazimierza Morawskiego można datować na koniec lat 20. XX wieku. Projekt ogrodzenia pochodzi z roku 1928. Do dnia dzisiejszego zachowały się ozdobne słupy bramy wjazdowej, częściowo bez wieńczących je ozdób. Ogrodzenie na odcinku prywatnej działki 123/4 jest wyremontowane i zadbane. Na pozostałej części ogrodzenie jest częściowo zdewastowane, występują liczne uszkodzenia. Na odcinku przylegającym bezpośrednio do dawnej bramy wjazdowej ogrodzenie zostało wyburzone, zamontowana jest tymczasowa stalowa brama. Ogrodzenie od strony alei Zygmunta Krasińskiego w części stanowią usytuowane tam pawilony handlowe, na dalszym odcinku jest współczesne ogrodzenie na podmurówce, do którego przytwierdzone są billboardy reklamowe. W granicy z działką nr 123/5 oraz 120/3 ogrodzenie wykonane jest ze stalowej siatki ogrodzeniowej, na podmurówce.



Projekt ogrodzenia z roku 1928 (źródło: Archiwum Planów Budownictwa Miejskiego).

Opracowała: arch. Agnieszka Wątorska – Lenart




kondygnacja: -I

NR	Nazwa Pom.	Wymiary [cm]	Wys. Pom. [cm]	Pow. [m ²]	Kub. [m ³]
1.01	wyświetlnik, terakota	276	13.80	38.09	
1.02	plafond	186/204	32.57	68.78	
1.03	ściana	208	14.48	29.49	
1.04	plafond	294	18.22	53.57	
1.05	wykop	298	7.38	21.80	



Powierzchnie wykonane w gruncie podłogi.

Wykonawca: KRAKSURV Sp. z o.o. ul. Majorska 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 779 502 email: biuro@kraksurv.pl		Pomierzyl mgr inż. geod. Maciej Orkisz	
Obiekt Kossakówka		Autor mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart	
Adres Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście		skala 1:50	
Przedmiot rysunku Rzut piwnic		data 04.2020	
		rysunek 01	
		strona 01	



Wysokości wykopów określono do poziomu 0

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na styczeń 2022</i>		Pomierzył Autor opracowania	mgr inż. geod. Maciej Orkisz		
Obiekt	Kossakówka		mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart		
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Rzut piwnic		skala	data	rysunek
		1:50	01.2022	01A	




kondygnacja: 0

NR	NAZWA POK.	KWADRATOWOŚĆ	WYSOKOŚĆ (cm)	POM. (m²)	KUB. (m³)
0.01	pokój	beton	279	17.28	46.81
0.02	wc	~388	228	~1.99	~1.99
0.04	h. schodowa	parafel	286x320	44.62	43.64
0.05	korytarz	-	~300	8.07	~24.21
0.07	kuchnia	-	~27.3/35.2	5.93	~10.55
0.08	pokój	-	~300/367	27.51	~81.8
0.09	korytarz	-	~302/40	8.02	~24.26
0.10	pokój	-	~125	8.82	~59.28
0.11	pokój	-	~344/249	11.9	~43.68
0.12	pokój	-	~317	32.64	~103.47
0.13	pokój	beton	301	20.12	60.36
0.14	pokój	parafel	334	32.25	132.97
0.15	weranda	kłopotko	310	5.12	28.87
(2019/1)					(~661.51)

W pomieszczeniach bez podłóg
wysokości określono do poziomu 0

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA stan zgodny na styczeń 2022		Pomierzyl mgr inż. geod. Maciej Orkisz
Obiekt Kosakówka		Autor mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart
Adres Plac Juliusza Koszaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście		
Przedmiot rysunku Rzut parteru		skala 1:50
		data 01.2022
		rysunek 02A
		strona

Wykonawca:
KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Majorska 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@kraksurv.pl




Wykonawca:


 **KRAKSURV**
GEODEZJA, ARCHITEKTURA
GEODEZYJNA I KARTOGRAFIA

KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@krawsurv.pl


INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na kwiecień 2020</i>		Pomierzył mgr inż. geod. Maciej Orkisz	
		Autor opracowania mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart	
Obiekt	Kossakówka		
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście		
Przedmiot rysunu	Rzut 1 piętra	skala	data
		rysunek	strona
		1:50	04.2020
		03	



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na kwiecień 2020</i>		Wykonawca:  KRAKURSYS Sp. z o.o. ul. Majera 54/8 31-422 Kraków tel: +48 500 779 779 email: biuro@krakursys.pl	
		Pomerzył: Autor Opracowania	mgr inż. geod. Maciej Orlik mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lena
Obiekt	Kossakówka		
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, śródmieście		
Przedmiot rysunku	Rzut dachu	skala 1:50	data 04.04.2020
		rysunek	strona
		04	04



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na kwiecień 2020</i>		Wykonawca:  KRAKSURV Sp. z o. o. ul. Majora 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 - 779 - 502 email: biuro@kraksurv.pl			
		mgr inż. geod. Maciej Orkisz			
Obiekt	Kossakówka	Pomierzył Autor opracowania	mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart		
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój A-A	skala	data	rysunek	strona
		1:50	04.2020	05	



Wykonawca:


 **KRAKSURV**
GEODEZJA - ARCHITEKTURA
GEOINFORMATYKA


KRAKSURV Sp. z o. o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@krawskurv.p




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		Pomierzył mgr inż. geod. Maciej Orkisz			
stan zgodny na kwiecień 2020		Autor opracowania mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart			
Obiekt	Kossakówka	skala	data	rysunek	strona
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój A'-A'	1:50	04.2020	06	


Wykonawca:
KRAKSURV
GEODEZJA ARCHITEKTURA
GEONFORMATYKA
KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@kraksurv.pl






INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA stan zgodny na styczeń 2022		Wykonawca:  KRAKSURV Sp. z o. o. ul. Majora 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 - 779 - 502 email: biuro@kraksurv.pl			
		mgr inż. geod. Maciej Orkisz			
Obiekt	Kossakówka	Pomierzył Autor opracowania	mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart		
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój B-B	skala	data	rysunek	strona
		1:50	01.2022	07A	






INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA stan zgodny na styczeń 2022		Wykonawca: KRAKSURV Sp. z o. o. ul. Majora 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 - 779 - 502 email: biuro@kraksurv.pl			
		Pomierzyłmgr inż. geod. Maciej Orkisz Autor opracowaniamgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart			
Obiekt	Kossakówka				
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój B'-B'	skala	data	rysunek	strona
		1:50	01.2022	08A	




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na kwiecień 2020</i>		Pomierzył	mgr inż. geod. Maciej Orkisz		
		Autor opracowania	mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart		
Obiekt	Kossakówka				
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój C-C	skala	data	rysunek	strona
		1:50	04.2020	09	

Wykonawca:	
	KRAKSURV Sp. z o. o. ul. Majora 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 - 779 - 502 email: biuro@kraksurv.pl



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA <i>stan zgodny na styczeń 2022</i>		Wykonawca: KRAKSURV GEODEZJA ARCHITEKTURA GEONFORMATYKA KRAKSURV Sp. z o. o. ul. Majora 54/5 31-422 Kraków tel.: +48 500 - 779 - 502 email: biuro@kraksurv.pl			
		Pomierzył mgr inż. geod. Maciej Orkisz		mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart	
Autor opracowania					
Obiekt	Kossakówka				
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój C-C	skala	data	rysunek	strona
		1:50	01.2022	09A	




INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	
stan zgodny na kwiecień 2020	
Obiekt	Kossakówka
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście
Przedmiot rysunku	Przekrój C'-C'

Pomierzył	mgr inż. geod. Maciej Orkisz			
	mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart			
Autor opracowania	skala	data	rysunek	strona
	1:50	04.2020	10	

Wykonawca:
KRAKSURV
GEODEZJA, ARCHITEKTURA
GEONFORMATYKA

KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@kraksurv.pl



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		Pomierzył mgr inż. geod. Maciej Orkisz			
Obiekt Kossakówka		Autor opracowania mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart			
Przedmiot rysunku	Przekrój C'-C'	stan zgodny na styczeń 2022			
		skala	data	rysunek	strona
		1:50	01.2022	10A	

Wykonawca:
KRAKSURV
GEODEZJA, ARCHITEKTURA
GEONFORMATYKA
KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Majora 54/5
31-422 Kraków
tel.: +48 500 - 779 - 502
email: biuro@kraksurv.pl