

58.Kalkulacja na odtworzenie wg projektu parkietów z klepek dębowych 22mm

str.112

L.p.	Lokalizacja	Pole powierzchni pomieszczeń przewidzianych do wyłożenia parkietem	J. m.	Zachowany	ubytek	Cyklinowanie 2.1.	Razem
A	Parter	L.U.1.1. (32,6 m2 minus 15% ubytki= 4,39 m2, pozostało do konserwacji 27,71 m2)	m2	27,71	4,39		
B	Parter	L.U.1.2. (13,10 m2 minus 15% ubytki = 1,96 m2, pozostało do konserwacji 11,13 m2)	m2	11,13	1,96		
C	Parter	1.1. (23,7 m2 Rekonstrukcja parkietu)	m2	0,00	23,70		
D	Parter	1.2. (17,8 m2 minus 15% ubytku = 2,67 m2 pozostało do konserwacji 15,13 m2	m2	15,13	2,67		
E	Parter	1.3. (11m2 minus 15% ubytki = 1,65m2, pozostało do konserwacji 9,35m2)	m2	9,53	1,65		
F	Parter	2.1. (36 m2 - tylko do cyklinowania i lakierowania)	m2	0,00		36,00	
G	Parter	1.6.(3,5 m2 minus 15 % ubytku =0,97 m2, pozostało do konserwacji 2,53 m2)	m2	2,53	0,97		
H	Parter	2.2. (20,20 m2 Rekonstrukcja parkietu)	m2		20,20		
I	Parter	2.3. (17,40 m2 rekonstrukcja parkietu	m2		17,40		
J	Parter	2.4. (5,60 m2 rekonstrukcja parkietu)	m2		5,60		
K	Parter	2.7. (14,50 m2 rekonstrukcja parkietu)	m2		14,50		
				66,03	93,04	36,00	195,07
L	PODDASZE	1.8. (17,7 m2 minus 15% ubytki = 2,65 m2 , pozostało do konserwacji 15,04 m2)	m2	15,14	2,65		
Ł	PODDASZE	2.9. (17,8 m2 minus ubytki 15 % =2,67 m2, pozostało do konserwacji 15,13 m2)	m2	15,13	2,67		
N	PODDASZE	2.10. (36,4 m2 minus ubytki 15%= 5,46 m2, pozostało do konserwacji 30,94 m2)	m2	30,94	5,46		

M	PODDASZE	2.11. (21,4 m2 minus 15 % ubytki = 3,21 m2, pozostało do konserwacji 18,19 m2)	m2	18,19	3,21					
		OGÓŁEM	m2	79,40	13,99					
				145,43	107,03	36,00				288,46
L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość	Norma J. m. (mnożniki)				Razem	
1	TZKNBK/XI/184/5	Oczyszczenie klepek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem i powiazaniem w pęczki	m2	134,02	0,55	2				147,42 rg
2	TZKNBK/XI/62/5	Ułożenie klepek nowych i z odzysku wg projektu na kleju, z oczyszczeniem podłoża, osadzeniem progów, przybiciem listew przyściennych	m2	288,96	1,63					471,00 rg
3	TZKNBK/XI/181/5	Ocyklinowanie parkietów wykonanych z klepek nowych i z odzysku	m2	288,6	1,16					334,78 rg
4.	TZKNBK/XI/63/5	Lakierowanie parkietów	m2	288,96	0,36					104,03 rg
							Razem			1540,76 rg
	Koszty robocizny bezpośredniej	25,50 zł	x	1540,76 rg	=	39 289,34 zł				
	Koszty pośrednie	80,00%	x	39 289,34 zł	=	31 431,47 zł				
					Razem:	70 720,81 zł				
	Materiał					25 835,78 zł				
	k.z.	6,70%		25 835,78 zł		1 731,00 zł				
	Zysk	10,90%	x	70 720,81 zł	=	7 708,57 zł				
					Ogółem	105 996,16 zł				
		Materiał								
L.p.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość	wsp.	cena netto	Razem
1	2630821	Klepki parkietowe debowe gr 19 mm	m2				119	1,04	140,00 zł	17 326,40 zł
2	1551310	Klej poliuretanowy do parkietu 14kg	kg				176		19,38 zł	3 410,88 zł
3	1524407	Lakier poliuretanowy 1 składnikowy	dcm3				90		44,90 zł	4 041,00 zł
4	1512402	Kapon do gruntowania	dcm2				45		23,50 zł	1 057,50 zł
									Razem	25 835,78 zł

str.113

Koszt 1m2 w rzucie = 106047,06 zł : 288,95 m2 = 367,00 zł netto/1m2

--	--	--

