18.Przedmiar na kons.drzwi IOB(drzwi nr 18) o wym. 1,32 x 2,31 m = 3,0492 m2

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1	KNP/VIII/0102 /12/7	Wykonnie ocieżnicy drzwiowej skrzynkowej z jednym krosnem o wymiarach 1,32 x 2,31 m	szt.	1			
2	KNP/VIII/0113 /18/3	Wykonanie skrzydeł drzwi balkonowych zewnętrznych o wymiarach 0,62 x 2,28 = 1,41m ze szprosami krzyzującymi się	szt.	2			
3	TZKNC/V/t.6. p.2a + uw.	Demontaż skrzydeł balkonowych wewnętrznych o wymiarach 0,68 x 2,36 m = 1,60 m2 , na poszczegolne elementy	szt.	2			
4	KNP/VIII/0115 /3/3	Wykonanie listew do uzupełnienia szczeblin w drzwiach wewnętrznych (1,87 x 2) + (0,468 x 10)= 8,42 m	m	8,42			
5	TZKNC/V/t.6. p.2a + uw.	Montaż skrzydeł wewnętrznych z uzupełnieniem szczeblinowania	szt.	2			
6.	TZKNC III/Tab.8/1a	Usunięcie przemalowań do czystego drewna wraz ze szlifowaniem i szpachlowaniem skrzydło wewn. 0,68 x 2,36 = 1,60 m2 minus szyba (0,44 x 1,84) =0,80m2 = pow. drewna z jednej strony = 0,80 m2 x2 strony = 1,60 x 2 skrzydła = 3,60 m2	dcm2	360,00			
7.	TZKNBK XII/T.5/poz.12 3	Demontaz zamka głównego (12 x 20)	szt.	1,00			
8.	TZKNBK XII/T.5/poz.13 4	Demontaż zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30)	szt.	2,00			
9.	TZKNC XVII/Tab.10/1 a	Przywrócenie mechanizmom zasuw czołowych pierwotnego kształtu (4 x 50)+(4 x 30) + zamek główny (12 x 20)2	dcm2	8,00			
10.		Elementy stalowe: zasuwy (zasuwy: (4x50 cm) + (4x 30 cm) + zamek (12 x 20 cm)2 + zawiasy (20 x 4,5)6					
11.	TZKNC XVII/Tab.23/1 a	Zabezpieczenie stalowych elementów (zasuwy, zamek, zawiasy) srodkiem antykorozyjnym , (Kortanin F) nastęonie smarem do części mechanicznych	dcm2	13,40			
12.	TZKNC XVII/10/4c	Doprowadzenie do właściwego kształtu klamek mosiężnych ze stalowymi trzpieniami i mosięznych tarczek, z uzupełnieniem braków.	dcm2	4,00			
13.	TZKNBK XII/T.5/poz.20 0	Montaż zamka głównego (12 x 20 cm)	szt.	2,00			
14.	TZKNBK XII/T.5/poz.20 0	Montaż dodatkowego zamka 5 klasy zabezpieczenia	szt.	2,00			

15.	TZKNBK XII/T.5/poz.18 3	Montaz zasuw czołowych (4 x 50)+(4 x 30)	szt.	2,00			
16.	TZKNBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie skrzydeł okiennych szybą zwykłą okienna: (0,44 x 1,84)2 = 1,61	m2	1,61			
17.	TZKNBK XIV/T.I/poz.1	Oszklenie skrzydeł okiennych szybą P4 (0,39 x 1,80)2 = 1,40	m2	1,40			
18.	TZKNBK XIV/T.I/poz.1	Montaż Folii CLS-200-XSR	m2	1,40			
19.	TZKNC III/Tab.36/1a	Gruntowanie powierzchni drewna przed położeniem farby podkładowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = (360 x 2) dcm2 + ościeżnica: [(0,213 x 0,132) x 2,31]2 + (0,213 + 0,132) x 1,32 = dcm2	dcm2	918,00			
20.	TZKNC III/Tab.36/1a	Malowanie powierzchni drewna farbą podkładową przed położeniem farby nawierzchniowej wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = (360 x 2) dcm2 + ościeżnica: [(0,213 x 0,132) x 2,31]2 + (0,213 + 0,132) x 1,32 = dcm2	dcm2	918,00			
21.	TZKNC III/Tab.36/1a	Malowanie powierzchni drewna farbą nawierzchniową wraz z oszlifowaniem i szpachlowaniem: skrzydła = (360 x 2) dcm2 + ościeżnica: [(0,213 x 0,132) x 2,31]2 + (0,213 + 0,132) x 1,32 = dcm2	dcm2	918,00			
22.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż listwy wlokącej uszczelniajacej	mb.	1,32			
23.	TZKNC V/Tab.6/4c	Montaż drzwi w otworze muru (1,32 x 2,31)	szt.	1,00			
24.	TZKNBK XII/T.5/ poz.212	Montaż automatycznych zamykaczy skrzydeł "GEZE"	szt.	2,00			
25.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczelek : (2,31 x 3) + 1,32	mb.	8,25			
26.	TZKNC V/Tab.1/6c	Opracowanie dokumentacji z prac konserwatorskich	obiekt	1,00			
		Materiał					
L.p.		**Wyszczególnienie materiału**	**J.m.**	**dł.**	**szer.**	**gr.**	**ilośc**
1		Tarcica iglasta n/o	m3	2,32	0,17	0,07	2
2		Tarcica iglasta n/o	m3	2,32	0,14	0,06	2
3		Tarcica iglasta n/o	m3	1,33	0,17	0,07	2
4		Tarcica iglasta n/o	m3	1,35	0,14	0,06	2
5		Tarcica iglasta n/o	m3	0,41	0,36	0,06	2
6		Tarcica iglasta n/o	m3	0,65	0,12	0,06	2
7		Tarcica iglasta n/o	m3	2,3	0,13	0,06	4
8		Tarcica iglasta n/o	m3	16	0,04	0,04	1
9		Tarcica iglasta n/o	m3	2,3	0,05	0,04	4
10		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,5

11		Nafta techniczna	dcm3				0,5
12		WD-40 15 ml	szt.				1
13		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				2
14		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				2
15		Gruntomal do gruntowania 1L	szt.				1
16		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				2
17		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				2
18		Cortanin F 500 ml	szt				1
19		Szyba float	m2				1,6
20		Szyba P4	m2				1,4
21		Folia CLS-200-XSR	m2				1,4
22		Kit szklarski pokostowy	kg				2
23		Pianka montazowa	kg				4
24		Silikon	kg				2
25		Uszczelki	m				9
26		Zamek dodatkowy 5 klasy	szt.				1
27		Zamykacze GEZE	szt.				2
28		Blokady przeciwwyważeniowe	szt.				6
29		Listwa wlokąca uszczelniajaca	m				1,7
30		Materiały pomocnicze					