

## 58.Przedmiar na odtworzenie wg projektu parkietów z klepek dębowych 22mm

L.p.	Lokalizacja	Pole powierzchni pomieszczeń przewidzianych do wyłożenia parkietem	J. m.	Zachowany	ubytek			
A	Parter	L.U.1.1. (32,6 m2 minus 15% ubytki= 4,39 m2, pozostało do konserwacji 27,71 m2)	m2	27,71	4,39		str.72	
B	Parter	L.U.1.2. ( 13,10 m2 minus 15% ubytki = 1,96 m2, pozostało do konserwacji 11,13 m2)	m2	11,13	1,96			
C	Parter	1.1. ( 23,7 m2 Rekonstrukcja parkietu )	m2	0,00	23,70			
D	Parter	1.2. ( 17,8 m2 minus 15% ubytku = 2,67 m2 pozostało do konserwacji 15,13 m2	m2	15,13	2,67			
E	Parter	1.3. (11m2 minus 15% ubytki = 1,65m2, pozostało do konserwacji 9,35m2)	m2	9,53	1,65			
F	Parter	2.1. (36 m2 - tylko do cyklinowania i lakierowania)	m2	0,00			36,00	
G	Parter	1.6.(3,5 m2 minus 15 % ubytku =0,97 m2, pozostało do konserwacji 2,53 m2)	m2	2,53	0,97			
H	Parter	2.2. ( 20,20 m2 Rekonstrukcja parkietu)	m2		20,20			
I	Parter	2.3. ( 17,40 m2 rekonstrukcja parkietu	m2		17,40			
J	Parter	2.4. (5,60 m2 rekonstrukcja parkietu)	m2		5,60			
K	Parter	2.7. (14,50 m2 rekonstrukcja parkietu)	m2		14,50			
				66,03	93,04		36,00	
L	PODDASZE	1.8. (17,7 m2 minus 15% ubytki = 2,65 m2 , pozostało do konserwacji 15,04 m2)	m2	15,14	2,65			
Ł	PODDASZE	2.9. ( 17,8 m2 minus ubytki 15 % =2,67 m2, pozostało do konserwacji15,13 m2)	m2	15,13	2,67			
N	PODDASZE	2.10. (36,4 m2 minus ubytki 15%= 5,46 m2, pozostało do konserwacji 30,94 m2)	m2	30,94	5,46			
M	PODDASZE	2.11. ( 21,4 m2 minus 15 % ubytki = 3,21 m2, pozostało do konserwacji 18,19 m2)	m2	18,19	3,21			
		OGÓŁEM	m2	79,40	13,99			
				145,43	107,03		36,00	
L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość				
1	TZKNBK/X I/184/5	Oczyszczenie klepek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem i powiazaniem w pęczki	m2	134,02				
2	TZKNBK/X I/62/5	Ułożenie klepek nowych i z odzysku wg projektu na kleju, z oczyszczeniem podłoża, osadzeniem progów, przybiciem listew przyściennych	m2	288,96				
3	TZKNBK/X I/181/5	Ocyklinowanie parkietów wykonanych z klepek nowych i z odzysku	m2	288,6				
4.	TZKNBK/X I/63/5	Lakierowanie parkietów	m2	288,96				

		<b>Material</b>						<b>str.73</b>
<b>L.p.</b>		<b>Wyszczególnienie materiału</b>	<b>J.m.</b>	<b>dl.</b>	<b>szer.</b>	<b>gr.</b>	<b>ilość</b>	<b>str.73</b>
1		Klepki parkietowe debowe gr 19 mm	m2				119	
2		Klej poliuretanowy do parkietu 14kg	kg				176	
3		Lakier poliuretanowy 1 składnikowy	dcm3				90	
4		Kapon do gruntowania	dcm2				45	





