

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC V/Tab.6/3a.	Demontaż okna z otworu w murze: (1,11 x 1,66) wraz z parapetem (0,25 x 1,35)	m ²	2,19			
2.	TZKNC/III/1/9a	Oznaczenie zdemontowanego obiektu na elementach i na rysunku	obiekt	1,00			
3.	TZKNC/III/1/10a	Zabezpieczenie obiektu do transportu	obiekt	1,00			
4.	TZKNC/III/1/12a	Rozpakowanie obiektu łącznie z usunięciem zabezpieczeń	obiekt	1,00			
5.	TZKNC V/Wstęp.Uwagi 4.5.	Sezonowanie i nadzór nad sezonowaniem elementów w warunkach ok. 55% wilgotności powietrza 20 st.C. temperatury w celu uzyskania wilgotności drewna ok. 10-11% koniecznej do wykonania dezynfekcji, impregnacji i malowania.	dni	180,00			
6.	TZKNC V/Tab.1/8c	Nadzór konserwatorski nad pracami, dokumentowanie prac.	obiekt	1,00			
7.	TZKNC V/Tab.7/2b	Flekowanie - wymiana elementów zbutwiałych ościeżnicy, przyjęto 30% całości powierzchni.	dcm ²	55,00			
8.	TZKNC III/Tab.3/1g	Dezynfekcja drewna od strony muru metodą natrysku lub pędzlowania: ościeżnica : (1,11 x 0,32) ² + (1,66 x 0,32) ² + parapet (0,25 x 1,35)	m ²	2,10			
9.	TZKNCBK XIV/T.IV/poz.58	Wymontowanie szyb ze skrzydeł okiennych z oczyszczeniem wrębów : (0,99 x 0,51) ² + (0,55 x 0,51) ² + (1,06 x 0,56) ² + (0,64 x 0,56) ²	m ²	3,45			
10.	TZKNC V/Tab.6/1b	Demontaż skrzydeł okiennych na poszczególne ramiaki wraz z klameczkami 4 szt. zasuwkami 8szt.,narożnikami 32 szt.	szt.	8,00			
11.	KNP/VIII/0110/3 /3	Odtworzenie skrzydeł okiennych zewnętrznych na ramiaku o przekroju 54 x 54 mm : (0,575 x 1,03) = 0,51	szt.	2,00			
12.	KNP/VIII/0110/3 /1	Odtworzenie skrzydeł okiennych zewnętrznych na ramiaku o przekroju 54 x 54 mm : (0,575 x 0,50) = 0,28	szt.	2,00			
13.	KNP/VIII/0127/1 /3	Przygotowanie skrzydeł okiennych wewnętrznych do malowania, szlifowanie, szpachlowanie:[(1,06 x 0,56) ² + (0,64 x 0,56) ²]0,75	m ²	1,41			
14.	TZKNC III/Tab.8/1a	Przygotowanie powierzchni ościeżnicy pod malowanie: usuwanie złuszczonej farby, szlifowanie na gładko farby dobrze zespolonej z podłożem, szpachlowanie: [(1,11 x 0,24) ² + (1,66 x 0,24) ²]0,50 +parapet (0,25 x 1,35)	dcm ²	99,00			

15.	TZKNC XVII/Tab.2/1c	Oczyszczenie z produktów korozji i nawarstwień farby, zasuwek szt.8, rygli klameczek szt.4, zawiasów szt.16, narożników szt. 32	dcm2	30,00			
16.	TZKNC XVII/Tab.10/1a	Przywrócenie mechanizmom zawsek i klameczek pierwotnego kształtu, zasuwki 8 szt. mechanizmy klameczek 4 szt.	dcm2	12,00			
17.	TZKNC XVII/Tab.23/1a	Zabezpieczenie stalowych elementów klameczek środkiem antykorozyjnym szt.4, narożników okiennych szt.32, zawiasów szt.16, zasuwek szt.8. (Kortanin F)	szt.	60,00			
18.	TZKNC V/Tab.6/2a +uw.f	Montaż skrzydeł okiennych wewnętrznych ze zdemontowanych ramiaków wraz z narożnikami, zasuwkami i klameczkami, oraz ustawieniem kątów, klejeniem i kołkowaniem	szt.	2,00			
19.	TZKNC V/Tab.3/8c	Nawiercenie otworów w progu krosna i w nadprożu na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	4,00			
20.	TZKNC V/Tab.3/8c	Nawiercenie otworów w ramiakach skrzydeł na wbudowanie czujek kontaktronów	szt.	4,00			
21.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.3	Oszklenie skrzydeł okiennych wewnętrznych szybą oryginalną wcześniej wymontowaną : $(1,06 \times 0,56)2 + (0,64 \times 0,56)2$	m2	1,89			
22.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.1	Oszklenie skrzydeł okiennych zewnętrznych szybą P4: $(0,575 \times 1,03)2 + (0,575 \times 0,59)2$	m2	1,85			
23.		Obmiar do malowania skrzydeł zewnętrznych : $[(0,575 \times 1,03)2 + (0,575 \times 0,59)2] \times 0,75$	m2	1,38			
24.	KNP/VIII/0301/2 5/1	Gruntowanie drewna przed położeniem farby nawierzchniowej : skrzydła okienne 2,79 dcm2 + ościeżnica parapetem 0,99dcm2	m2	3,78			
25.	KNP/VIII/0301/2 5/1	Malowanie podkładowe: skrzydła okienne 2,79 dcm2 + ościeżnica parapetem 0,99dcm2	m2	3,78			
26.	KNP/VIII/0301/2 5/1	Malowanie nawierzchniowe: skrzydła okienne 2,79 dcm2 + ościeżnica parapetem 0,99dcm2	m2	5,15			
27.	TZKNC V/Tab.6/3a+uw.	Montaż okna w otworze muru , wraz z blokadami antywyważeniowymi.	m2	4,08			
28.	KNP/VIII/0248/3/1	Montaż uszczeltek : $[(0,99 + 0,51)2]2 + [(0,55 + 0,51)2]2 + [(1,06 + 0,56)2]2 + [(0,64 + 0,56)2]2$, z przerwami przeciw zaparowaniu szyb.	mb.	37,92			
29.	TZKNCBK XIV/T.I/poz.3	Montaż folii CLS-200-XSR	m2	1,85			

30.	TZKNC/XVII/T. 10.p.1Aa	Montaż parapetu zewnętrznego z blachy tytanowo-cynkowej : 0,75 mm x 12 cm x 130 cm	dcm2	15,60			
		Material					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość
1		Tarcica iglasta n/o skrzydła	m3	1	0,06	0,06	4
2		Tarcica iglasta n/o skrzydła	m3	0,54	0,06	0,06	8
3		Tarcica iglasta n/o skrzydła	m3	0,54	0,06	0,06	4
4		Tarcica iglasta n/o skrzydła	m3	1,7	0,05	0,04	2
5		Towot, smar do części mechanicznych	kg				0,3
6		Nafta techniczna	dcm3				0,5
7		WD-40 15 ml	szt.				1
8		Klameczki okienne	szt.				4
9		Szpachlówka akrylowa do drewna o,25 kg	szt.				2
10		Rozpuszczalnik do farb olejnych 500ml	szt.				1
11		Gruntomal olejny do drewna 1L	szt.				0,5
12		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	szt.				0,5
13		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	szt.				1,5
14		Cortanin F 500 ml	szt				0,3
15		Szyba float	m2				1,9
16		Szyba P2A					1,9
17		Kit szklarski pokostowy	kg				2
18		Pianka montazowa	kg				2
19		Silikon	kg				1
20		Uszczelki	m				38
21		Anti-Insekt 5L	szt.				0,2
22		Folia CLS-200-XSR	m2				1,9
24		Blokady przeciwwyważeniowe	szt.				6
25		Blacha tytanowo cynkowa	m2				0,2
26		Materiały pomocnicze					

